



Festanschluss 35A
 oder CEE32A
 400V/3~/N/PE

Kabel 1 - diflex 5G6 gmm		SI,S3,S5 - Vorschalter/Thermostat		Einbaugerät Brauplatte Teppanyaki BGE T120C		Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG		Schaltplan BGE T-2/1	
Kabel	2,4,6 - diflex 5G1,5 gmm	T1,T3,T5 - Thermostat 60-250°C	500300	Teppanyaki	1/1	Blatt	Destum	Version	Name
Kabel 3,5,7 - diflex 7G2,5 gmm	013.00019	T2,T4,T6 - Sicherheits thermostat 360°C	500300	BGE T120C	1/1	1/1	07.05.18	1.3	Hinkel
	013.00182	F1 - Sicherung B6A	300120	17,2kV					
		F2-F10 - Sicherung B16A	300121						
		H1,H3,H5 - Betrieb 'Ein' grün 230V	800201						
		H2,H4,H6 - Heizung 'Ein' gelb 230V	800206						
		K1-K3 - Schutz 25A	800300						
		R1-R9 - Heizkörper 400V/1600W,490	502015						
		R10-R11 - Heizkörper 400V/1400W,430	502001						

