


Festanschluss 16A
400V/3~/N/PE

| | | | | | |
|--|-----------|---|--------|--|---|
| Kabel 1 - Zuleitung Dlflex 5G2,5 qmm | 013.00192 | SI,S3 - Vorschalter Thermostat | 500300 | Einbaugerät Brautplatte BGE80Cj BGEH80C 10,5kW  Bernmer-Kochsysteme GmbH&Co.KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel:+49(0)831/697247-0,Fax:-15 bernmer@induktion.de www.induktion.de | Blatt a b c Version Datum Name 1/1 08.10.19 Hinkel |
| Kabel 2,4 - Steuerkabel Dlflex 5G1,5 qmm | 013.00186 | T1,T3 - Thermostat 60-250°C | 500300 | | |
| Kabel 3,5 - STB Kabel Dlflex 7G2,5 qmm | 013.00190 | T2,T4 - Sicherheitsthermostat 360°C | 300100 | | |
| | | F1 - Sicherung B6A | 300120 | | |
| | | H1,H3 - Betrieb 'Ein' grün 230V | 800201 | | |
| | | H2,H4 - Heizung 'Ein' gelb 230V | 800206 | | |
| | | K1,K2 - Schütz 25A | 800300 | | |
| | | R3-R5 - Heizkörper 400V/1400W,430 | 502001 | | |
| | | R1,R2,R6,R7 - Heizkörper 400V/1600W,490 | 502015 | | |
| | | | | | |

